

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านเรณู ตำบลเรณู – บ้านสร้างแป้น ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านเรณู ตำบลเรณู – บ้านสร้างแป้น ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๒.๐๐ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (หน้า ๑/๑)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (หน้า ๑/๒)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายยุทธชัย ไพรีธเนศ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายชัยณรงค์ ศรีหานาม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านเรณู ตำบลเรณู - บ้านสร้างแป้น ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
 แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	1,296.00	11.80	15,292.80	1.3984	16.50	21,385.45
	1.2 งานพื้นทางหินคลุก(เดิม)ซีเมนต์ บดอัดแน่น หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	64.80	1,204.14	78,028.27	1.3984	1,683.87	109,114.73
	1.3 งานพื้นทางดินซีเมนต์ บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	132.03	1,508.51	199,168.58	1.3984	2,109.50	278,517.34
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานไพร้มัด (Prime Coat)	ตร.ม.	1,296.00	27.77	35,989.92	1.3984	38.83	50,328.30
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,296.00	332.27	430,621.92	1.3984	464.65	602,181.69
3	งานตีเส้นจราจรและป้ายโครงการ							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	6.48	260.00	1,684.80	1.3984	363.58	2,356.02
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	32.40	260.00	8,424.00	1.3984	363.58	11,780.12
	3.3 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3984	4,894.40	4,894.40
รวมค่าก่อสร้าง								1,080,558.05

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

769,210.29

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00


③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000

เห็นชอบ



(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

- 5 พ.ค. 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (เส้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านเรณู ตำบลเรณู - บ้านสร้างบ้าน ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 162.00 ม.
 ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้างข้างละ 1.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,080,558.05	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผงซุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	1,080,558.05	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ปรับลด) (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)	1,080,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.162 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 6,666,666.67 บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยุทธชัย ไพรีธม)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยณรงค์ ศรีหานาม)


วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ อ่ำพันธ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ



(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

5 พ.ค. 2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม – บ้านสร้างแก้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม – บ้านสร้างแก้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๓๐.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๖๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (หน้า ๑/๑)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (หน้า ๑/๒)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายยุทธชัย ไพรีธน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายชัยณรงค์ ศรีหานาม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายณรงค์ฤทธิ์ อัมพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านหนองมือ ตำบลบ้านเอื้อง - บ้านสร้างแก้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 330.00 ม.
 ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้างข้างละ ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,626,386.99	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	1,626,386.99	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ปรับลด) (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)	1,620,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.330 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,909,090.91 บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายยุทธชัย ไพริณ)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัยณรงค์ ศรีหาหนาม)


วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ อ้าพันธ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ



(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

- 5 พ.ค. 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านหนองผือ ตำบลบ้านอ้อ - บ้านสร้างแก้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
 แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	1,980.00	1.79	3,544.20	1.3984	2.50	4,956.21
	1.2 งานพื้นทางดินซีเมนต์ บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	308.14	1,514.74	466,751.98	1.3984	2,118.21	652,705.97
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานไพร้มไค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	1,980.00	27.77	54,984.60	1.3984	38.83	76,890.46
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,980.00	309.93	613,661.40	1.3984	433.41	858,144.10
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	13.20	260.00	3,432.00	1.3984	363.58	4,799.31
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	66.00	260.00	17,160.00	1.3984	363.58	23,996.54
4	งานป้ายจราจรและป้ายโครงการ							
	4.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3984	4,894.40	4,894.40
รวมค่าก่อสร้าง								1,626,386.99

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,163,034.18

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00


③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000

เห็นชอบ



(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

- 5 พ.ค. 2565